

Aprobat  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. Cadinoiu Mihai



## INVITATIE

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca Transurb SA Galati intentioneaza sa incheie un contract de executie lucrari care consta in : **lucrari de reparatii generale si renovare, lucrari de tencuit, lucrari de vopsitorie si de montare geamuri** – pentru cladirile cu nr. de inventar 130017 „Hala de reparat autobuze” si nr. de inventar 130019 „Cladire pavilion poarta – lucrari de imbunatatire grad confort si reabilitare termica”, situate in cadrul Autobazei de pe Bulevardul George Cosbuc nr.259 si in acest sens va invitam sa depuneti oferta tehnica si financiara in baza unui deviz de lucrari pe care il veti intocmi in urma vizionarii obiectivului care face obiectul acestui contract, avand in vedere urmatoarele:

1. Denumire autoritate contractanta: Transurb SA Galati;  
Cod fiscal: RO 10890801  
Nr.registrul comertului J17/684/1998  
Adresa: Str.Basarabiei nr.4, Galati  
Telefon: 0236/472.333
  2. Denumire invitatie: **Lucrari de reparatii la cladirile cu nr. de inventar 130017 si nr. de inventar 130019;**
  3. Modalitate de desfasurare: achizitie directa;
  4. Valoare estimata fara TVA: 190.000 lei;
- Nota:**  
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
5. Coduri CPV: **45453000-7; 45410000-4; 45440000-3;**
  6. Forma achizitie: executie de lucrari;
  7. Obiectul achizitiei: **lucrari de reparatii generale si renovare, lucrari de tencuit, lucrari de vopsitorie si de montare geamuri;**
  8. Data limita de depunere a ofertelor: **25.10.2018;**
  9. Adresa la care se transmit ofertele: Transurb SA Galati, str.Basarabiei nr.4 - registratura sau e-mail: [achizitii.transurbgl@gmail.com](mailto:achizitii.transurbgl@gmail.com) sau fax.0236/472.333;


10. Limba de redactare: romana;

11. Tip de finantare si modalitati de plata:

- lucrarea se va imparti pe faze determinante (care pot fi receptionate partial);
- factura se va emite dupa intocmirea devizului partial si semnarea procesului verbal de receptie partiala;
- plata se va efectua cu OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

12. In eventualitatea in care oferta dumneavoastra corespunde din punct de vedere tehnic si financiar solicitarilor Transurb SA, se incadreaza in valoarea estimata precizata in invitatia de participare si este clasata pe primul loc, achizitia se va realiza prin transmiterea unei comenzi ferme in SEAP, pe intreaga lucrare, urmata de incheierea unui contract de executie lucrari.


DIRECTOR EXPLOATARE,  
Ing. Graur Constantin



SERVICIUL COMERCIAL  
Insp. Bianca Capatina



S.A.E.L.  
Insp. Alina Iordache





Galati, strada Basarabiei nr. 4  
Cod 800201  
Telefon: 0238.460.022  
Fax: 0238.472.333  
Email: transurbgl@gmail.com



Inregistrată în RC: J17/684/1998  
C.U.I.: RO 10890801  
Cont: RO50RNCB0141032879600001



APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
ING. MIHAI CADINOIU



## CAIET DE SARCINI

1. Obiectul licitatiei "Lucrari de reparatii si igienizare la cladirile cu nr. de inventar 130017 si 130019".
2. Sursa de finantare: - Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC)
3. Cerinte impuse de persoana juridica achizitoare : - calitatea lucrarilor  
- termenul de executie
4. Natura lucrarilor ce urmeaza a se executa:
  - 4.1. **Amenajarea a trei incaperi din cladirea cu destinatia actuala de vestiare, care fac parte din mijlocul fix cu nr de inv. 130017 "Hala de reparat autobuze", pentru mutarea acestora astfel:**

**Incaperea nr.1** – 5,80 m x 3,60 m inaltime 3,5 m

    - usa PVC – 2,24 m x 1,15 m
    - sapa si gresie(30x30)- 22m<sup>2</sup>
    - reparat si varuit pereti – 67 m<sup>2</sup>
    - vopsit brau 1,2 m inaltime – 23 m<sup>2</sup>

**Incaperea nr.2** – 5,60 m x 3,80 m inaltime 3,5 m

    - usa PVC – 2,24 m x 1,15 m
    - sapa si gresie(30x30)- 22 m<sup>2</sup>
    - reparat si varuit pereti – 65 m<sup>2</sup>
    - vopsit brau 1,2 m inaltime – 21 m<sup>2</sup>

**Incaperea nr.3** – 5,70 m x 3,70 m inaltime 3,5 m

    - usa PVC – 2,10m x 1,13 m
    - sapa si gresie(30x30)- 22 m<sup>2</sup>
    - reparat si varuit pereti – 66 m<sup>2</sup>
    - vopsit brau 1,2 m inaltime – 23 m<sup>2</sup>

Pentru zona actuala de vestiare care va deveni zona de birouri si care au intrarea din exterior, constructia unui hol din panouri sandwich de 80 mm grosime.

    - holul din panouri sandwich se va lipi de cladirea existenta care are lungimea 18 m si latimea holului sa fi de 1.5 m(inaltimea cladirei este de 3,4 m) ;
    - izolatie exterioara cu polistiren expandat EPS80- 18 m x 3,4 m – 62 m<sup>2</sup> ;
    - sapa si placare gresie 18 m x 1.5 – 27 m<sup>2</sup> ;
    - geam termopan 0,9 m x 1,15 m - 4 buc;
    - usa termopan acces 0,9 m x 2 m– 2 buc;
  - 4.2. **Amenajarea a 6 birouri in interiorul clubului din Pavilionul Administrativ, care fac parte din mijlocul fix cu nr de inv 130017 "Hala de reparat autobuze", dupa cum urmeaza:**

**Biroul nr.1** – 4,30 m x 4,35 m inaltime 2,7 m  
- usa PVC – 0,85 m x 1,88 m  
- fereastra termopan – 0,87 m x 1,16 si 0,87 m x 1,43 m  
- sapa si gresie(30x30)- 18 m<sup>2</sup>  
- reparat si varuit pereti – 46 m<sup>2</sup>  
- zidarie BCA – 4 m<sup>2</sup>

**Biroul nr.2 si nr.3** – 8,80 m x 4,40 m inaltime 2,7 m  
- zidarie BCA (perete despartitor) – 4,4 m x 2,7 m- 12m  
- usa PVC – 1,25 m x 1,93 m- usa PVC – 0,900 m x 2 m  
- fereastra termopan – 0,87 m x 1,15 m - 2 buc.  
- sapa si gresie(30x30)- 38 m<sup>2</sup>  
- reparat si varuit pereti – 95 m<sup>2</sup>

**Biroul nr.4** – 3,35 m x 4,30 m inaltime 2,7 m  
- usa PVC – 0,900 m x 2 m  
- fereastra termopan – 1,35 m x 1,42m  
- sapa si gresie(30x30)- 15 m<sup>2</sup>  
- reparat si varuit pereti – 41 m<sup>2</sup>  
- zidarie BCA – 6.5 m<sup>2</sup>

**Biroul nr.5** – sala unde se afla scoala  
- 6,5 m x 3 m x inaltime 2,7 m- constructie zid rigips  
- usa PVC – 0,900 m x 2 m – 2 buc.  
- fereastra termopan – 0,700 m x 1 m  
- gletuit si varuit pereti – 45 m<sup>2</sup>

**Biroul nr.6- club** - 8,80 m x inaltime 2,35 m- constructie zid rigips 40m  
- usa PVC – 0,900 m x 2 m – acces in club  
- gletuit si varuit perete construit  
- zid rigips, fereastra si usa pentru a inchide biroul lasand acces spre club 4m x 2,35 m  
- usa PVC – 0,900 m x 2 m  
- fereastra termopan – 1,1 m x 1,5 m

**4.3. Amenajarea a 3 birouri la Grupul Poarta. Aceasta face parte din mijlocul fix cu nr. de inv. 130019 "Cladire pavilion poarta – lucrari de imbunatatire grad confort si reabilitare termica" dupa cum urmeaza:**

**Biroul nr.1 (paza)**– 2,6 m x 4,60m inaltime 2,5 m  
- sapa si gresie(30x30)- 13 m<sup>2</sup>  
- reparat si varuit pereti -10 m<sup>2</sup>  
- tavan rigips – 12 m<sup>2</sup>  
- izolatia exterioara polistiren - 21m<sup>2</sup>

**Biroul nr.2 si nr.3** - zidarie BCA – 9,6 m x 1,7 m- 17 m  
- usa PVC – 0,900 m x 2 m- 2 buc.  
- fereastra termopan – 0,800 m x 1,4 m  
- fereastra termopan – 1,4 m x 1 m- 2 buc.  
- sapa si gresie(30x30) - 22 m<sup>2</sup>  
- tavan rigips- 21m<sup>2</sup>  
- gletuit si varuit pereti  
- izolatia exterioara polistiren EPS80 10 cm– 50 m<sup>2</sup>

4.4. Amenajarea unui birou de 45 m<sup>2</sup> ( 5,75 m x 7,55 m, inaltime 3,45 m) in hala RT si ITP, hala RT si ITP fac parte din parte din mijlocul fix cu nr de inv 130017 "Hala de reparat autobuze", dupa cum urmeaza :

- sapa si gresie(30x30)- 45 m<sup>2</sup>
- pereti rigips ,gled si varuit pereti - 90 m<sup>2</sup>
- tavan rigips - 43,5 m<sup>2</sup>
- usa PVC - 0,900 m x 2 m
- fereastră termopan - 1,2 m x 1,2 m
- fereastră termopan - 3,6 m x 4,7 m - 2 buc.

5. Termen de executie : 120 de zile lucratoare

6. Standarde, normative si prescriptii care guverneaza executia:

- Legea nr. 10/1995
- Normativ C56/1986

7. Garantia lucrării: - 12 luni

Lucrarile sa fie executate de o firma specializata in prestarea serviciilor de constructii si amenajari.

**Nota: Cantitatile reale se vor determina prin verificarea si masuratoare strict la fata locului.**

- Executantul lucrarilor are obligatia de a convoca beneficiarul la lucrare ori de cate ori apar neconcordanțe intre caietul de sarcini si teren.

- Pe tot parcursul lucrării, executantul lucrarilor va evacua molozul rezultat din desfacere.

Conform Ordin 712/23.06.2005 - privind Dispozitii generale in domeniul situatiilor de urgenta, la executarea lucrarilor din prezentul caiet de sarcini se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea lucrarilor se va face fara ocuparea spatiilor comune destinate evacuării cladirii in caz de urgenta;
- lucrarile se vor executa cu personal autorizat, astfel incat siguranta cladirii la foc si umiditate sa nu fie pusa in pericol nici in timpul executiei si nici dupa terminarea lucrarilor;
- lucrarile deschise care prezinta pericol pentru persoanele care strabat incinta santierului se vor proteja si semnaliza.

**DIRECTOR TEHNIC**

Ing. Paraschiv Ghita

**DIRECTOR EXPLOATARE**

Ing. Graur Constantin

**SEF SERV. CONTABILITATE FINANCIAR**

Ec. Lebedov Steluta

**SERVICIUL ADMINISTRATIV**

Ing. Enuta Petre